

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП.

Спецификациите описват изискванията на възложителя относно видовете дейности, количеството, качеството и приемането на услугите в изпълнение на обществената поръчка с предмет: **„Благоустройство на локални градини в междублокови пространства на територията на Столична община район "Красна поляна"-СО “**

Дейностите по тази поръчка се възлагат, контролират, приемат и отчитат от **Инвеститор** – лице, което е служител на районната администрация (съответния експерт), упълномощено с изрична заповед на кмета на район „Красна поляна”-СО.

1. ИЗИСКВАНИЯ

1.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани с ремонтните дейности в съответствие с техническите норми и нормите по безопасност на труда.

1.2.Изисквания за качеството на предвидените работи

- да се съблюдават всички норми при изпълнение на ремонтните дейности, гарантиращи лесно поддържане в процеса на експлоатация;
- да се съблюдават изискванията на Наредба 1 от 12.01.2009г. на МРРБ, за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

1.3.Ремонтните работи да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към момента закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

1.4.Вложените материали да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество, при необходимост придружени от съответните сертификати..

1.5.Преди започване на ремонтните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да **вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността**, като направи ограждения, постави предупредителни знаци и др.; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, зелени площи, декоративни дървета и др.; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, настъпили по време на работа.

1.6.Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститора – СО район „Красна поляна”. Същия следва да следи за правилно и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорените условия, за дефекти и др. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.7.Изисквания за безопасност на труда – ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да създаде организация по изпълнение на възложените видове работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд, съгласно Наредба 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8.Изпълнителят е длъжен да поддържа налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на описаните дейности.

- 2.** В табличен вид по-долу са посочени видовете дейности (манипулации), които следава да бъдат изпълнени. В отделна графа са посочени и приблизителния обем и количество на дейностите, които са ориентировъчни за срока на изпълнение на договора.

№	Видове работа	Един. мярка	Прогнозни количества /обем на дейностите/
1	Поливане растителност в кашпи – 50 л/ м ²	м ²	50
2	Резитба на храсти	10 бр.	75
3	Прекопаване и плевене на кашпи	м ²	50
4	Преместване на кашпи за цветя- демонтаж, доставка и монтаж с транспорт до 3 км.	бр.	10
5	Засаждане с поливане за укрепване на едногодишни цветя- тагетес- 45 броя /	м ²	250
6	Доставка и засаждане на стандартни вечнозелени храсти - всички операции	бр.	200
7	Доставка и засаждане на двуреден жив плет 9 бр.	л.м.	250
8	Доставка на плодна пръст в чували от 50 литра	бр.	50
9	Събиране и извозване на шума	дка	340
10	Настилане пътека филц фракция 5-20 мм, с дебелина 10 см	л.м.	25

11	Укрепване на мрежа на футболно игрище	м ²	300
12	Доставка и монтаж на изкуствена трева 32 мм. на силициев пясък	м ²	150
13	Премахване и почистване на съществуваща настилка	м ²	250
14	Доставка на силициев пясък за пълнеж 30 кг/м2	тон	1
15	Ремонт на оградни платна	м ²	35
16	Доставка и монтаж/ замонолитване/ на метални кошчета -тип баланс	бр.	25
17	Подмяна на липсващи крепежни елементи по детски съоръжения /болтове, винтове/	бр.	25
18	Подмяна на счупена седалка на люлка-везна	бр.	5
19	Пребоядисване метални повърхности - всички операции	м ²	500
20	Пребоядисване на дървени повърхности - всички операции	м ²	500
21	Пребоядисване на метални тръбни детски съоръжения двукратно - всички операции	м.л	500
22	Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 4/6/190 см. от иглолистен материал	бр.	75
23	Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 4/12/180 см. от иглолистен материал	бр.	50
24	Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 5/10/200 см. от иглолистен материал	бр.	25
25	Доставка и монтаж на летви за седалки на люлка	бр.	5
26	Доставка и монтаж на люлееща се част /верига/ на единична люлка при наличен станок	бр.	5
27	Демонтаж на компрометирани пейки, включително и превоз	бр.	5

28	Демонтаж, преместване до 1 км и монтаж на съществуващи пейки чрез фундиране	бр.	5
29	Доставка и монтаж на нова пейка с облегалка с 4 крака чрез фундиране	бр.	20
30	Доставка и монтаж на нова пейка без облегалка с 4 крака чрез фундиране	бр.	5
31	Доставка и монтаж на мека настилка за детски площадки - гумирани плочи 40x40x4см	м ²	150
32	Възстановяване на бетонови ивици на пясъчник в един ред с нови градински бордюри 50x8x16	м.л	24
33	Възстановяване на бетонови ивици на пясъчник в един ред със съществуващи на място	м.л	24
34	Тесане и почистване на пясъчник и извозване на отпадъците, до дълбочина 30см	м ²	7
35	Доставка на пясък в пясъчник промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm	м ³	10
36	Разриване земни почви ръчно	м ³	10
37	Превоз земни почви до депо	м ³	10
38	Полагане асфалтобетон, включително превоз на материала – 4см	м ²	125
39	Полагане на градински бордюри 50x8x16 см	м.л	250
40	Разкъртване на неармиран бетон, дълбочина до 20 см	м ²	20
41	Разкъртване армиран бетон, дълбочина до 20 см.	м ²	15
42	Доставка и направа основа от трошен камък, фракция 0/63 мм	м ³	3
43	Ремонт на настилка от бетонови плочи 40x40x4 , на пясъчна основа с нови бетонови плочи	м ²	250
44	Ремонт на настилка от бетонови плочи 40x40x4 , на пясъчна основа със съществуващи бетонови плочи	м ²	150

45	Натоварване земни почви на транспорт-ръчно	м ³	10
46	Направа на алея от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5 включително и доставка на материалите	м ²	125
47	Тесане на трева около бордюри и между бетонови плочи	л.м.	75
48	Поддържане чистота в масово посещавани места и междублокови пространства-оборки и събиране на отпадъци от кошчета	дка.	340
49	Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до депо (клони, шума, трева, цветя и др.)	пр. м ³	100
50	Товарене и извозване с камион на битови отпадъци до депо	тон	1